

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

- ประเภทงาน / โครงการ โรงจอดรถจักรยานยนต์
- เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโยะ แบบเลขที่ /2565
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
- หน่วยงานออกแบบแปลนและราย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโยะ
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	286,809.17	1.3056	374,458.05	เงินไข
2	-งานป้ายประชาสัมพันธ์			-	เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			374,458.05	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินประมาณ			374,400.00	
	ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ).....ประมาณกา

(นายกามาล์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....ประธานกรรมการฯ

(สุรินทร์ สามานง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไตรภพ ปิ่นจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกามาล์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ пр. 4

แบบ пр. 4

แผ่นที่ 1

ประมาณราคาก่อสร้าง

บริหารส่วนตำบลบุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน/โครงการ โรงจอดรถจักรยานยนต์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.22 เมตร ยาว 28.30 เมตร พร้อมทางเข้า คสล. ตามแบบรายละเอียดที่ อนุมัติกำหนด

บ้านโตะเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโยะ

แบบเลขที่ /2565

ประมาณการโดย นายกามาล์ อาแว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 งานวางผัง	1	งาน			500.00	500.00	500.00	-
	1.2 งานทรายถมปรับระดับ	19	ลบ.ม.	250.00	4,750.00	99.00	1,881.00	6,631.00	ราคาพาณิชย์จังหวัด
	1.3 งานดินถม	20	ลบ.ม.	280.37	5,607.40	99.00	1,980.00	7,587.40	ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	งานโครงสร้าง								ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง	23	ลบ.ม.	2,355.14	54,168.22	306.00	7,038.00	61,206.22	ราคาพาณิชย์จังหวัด
	2.2 เหล็กไวเมท@ 0.20 ม.	190	ตร.ม.	40.60	7,714.00	5.00	950.00	8,664.00	สืบจากร้านค้าในพื้นที่
	2.3 งานไม้แบบ(ไซ้ 50%)	5	ตร.ม.	360.00	1,800.00	133.00	665.00	2,465.00	สืบจากร้านค้าในพื้นที่
	2.4 ไม้เคร่าว+ไม้ค้ำยัน(ไซ้ 30%)ของไม้แบบ	1.5	ตร.ม.	360.00	540.00		-	540.00	
	2.5 ตะปู	3	กก.	42.06	126.18		-	126.18	ราคาพาณิชย์จังหวัด
					-		-	-	
					-		-	-	
4	งานฉาบพื้น								
	4.1 งานพื้นขัดเรียบ	190	ตร.ม.	107.91	20,502.71	40.00	7,600.00	28,102.71	บัญชีวัสดุมวลรวม
	4.2 ช่องอ พื วี ซี ขนาด 1.5 นิ้ว	9	อัน	23.99	215.91		-	215.91	ราคาพาณิชย์จังหวัด
	4.3 ท่อ พื วี ซี ขนาด 1.5 นิ้ว	4	ม.	133.64	534.56	30.00	120.00	654.56	ราคาพาณิชย์จังหวัด
	4.4 น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 100 กรัม	1	กระป๋อง	84.11	84.11		-	84.11	ราคาพาณิชย์จังหวัด
	ยอดยกไป				96,043.09		20,734.00	116,777.09	

ณราคาก่อสร้าง

บริหารส่วนตำบลบุไຍะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

งาน/โครงการ โรงจอดรถจักรยานยนต์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.22 เมตร ยาว 28.30 เมตร พร้อมทางเข้า คสล. ตามแบบรายละเอียดที่ อนุมัติกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโตะเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบุไຍะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุไຍะ

แบบเลขที่ /2565

ประมาณการโดย นายกามาล์ อาแว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				96,043.09		20,734.00	116,777.09	
5	งานหลังคา								
	5.1 เหล็ก C กัลวาไนซ์ ขนาด 125 x50 x20 ทน 2.3 มม.หนัก 24 กก./ท่อน	4	ท่อน	1,099.00	4,396.00	-	-	4,396.00	สืบจากร้านค้าในพื้นที่
	5.2 เหล็ก C กัลวาไนซ์ ขนาด 150 x50 x20 ทน 3.0 มม. หนัก 36 กก./ท่อน	6	ท่อน	1,687.00	10,122.00	-	-	10,122.00	"
	5.3 เหล็ก C กัลวาไนซ์ ขนาด 100 x50 x20 ทน 2.8 มม. หนัก 18 กก./ท่อน	21	ท่อน	1,262.00	26,502.00	-	-	26,502.00	"
	5.4 เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1 x 2 นิ้ว ทน 2.0 มม. หนัก 12 กก./ท่อน	28	ท่อน	571.00	15,988.00	-	-	15,988.00	"
	5.5 เหล็กแป๊บ กัลวาไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว ทน 2.3 มม. หนัก 30 กก./ท่อน	3	ท่อน	1,778.00	5,334.00	-	-	5,334.00	"
	5.6 เหล็กแป๊บ กัลวาไนซ์ ขนาด 2 นิ้ว ทน 2.0 มม. หนัก 17 กก./ท่อน	3	ท่อน	977.00	2,931.00	-	-	2,931.00	"
	5.7 แผ่นเหล็กรองรับเสาโครงหลังคา ขนาด 4x6 นิ้ว ทน 6 มม.	14	แผ่น	75.00	1,050.00	-	-	1,050.00	"
	5.8 สลัก \ 12 มม. ยาว 50 มม.	28	ตัว	20.00	560.00	-	-	560.00	"
	5.9 เหล็กแผ่น ริดลอน (METAL SHEET) สีซิงค์ ทน 4 มม ดัดโค้งปลาย ยาว 6.45 ม.	253	ม.	199.00	50,347.00	-	-	50,347.00	"
	5.10 ค่าแรงมุงหลังคาเหล็กริดลอน (Metal Sheet)	171	ตร.ม.	-	-	80.00	13,680.00	13,680.00	บัญชีค่าแรง
	5.11 ครอบข้างเมทัลชีท	12	ม.	87.00	1,044.00	-	-	1,044.00	"
	5.12 ค่าแรงโครงหลังคาเหล็ก รวมลวดเชื่อม	1369.19	กก.	-	-	12.00	16,430.28	16,430.28	บัญชีค่าแรง
	5.13 สีกันสนิมกัลวาไนซ์	127	ตร.ม.	88.00	11,176.00	35.00	4,445.00	15,621.00	บัญชีวัสดุรวม
6	งานป้าย								
	6.1 แผ่นพลาสติกแข็งสีน้ำเงินติดสติ๊กเกอร์สีขาว เสาเหล็กแป๊บกัลวาไนซ์ 1 นิ้ว ป้ายขนาด 0.30 x 0.80 ม สูง 1.20 ม.	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	สืบจากร้านค้าในพื้นที่
	ยอดยกไป				226,693.09		55,289.28	281,982.37	

ประเภทงาน/โครงการ โรงจอดรถจักรยานยนต์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.22 เมตร ยาว 28.30 เมตร พร้อมทางเข้า คสล. ตามแบบรายละเอียดที่ อนุมัติกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลโยะ อำเภอสหัสโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโยะ

แบบเลขที่ /2565

ประมาณการโดย นายกามาส์ อาแว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ยอดยกมา				226,693.09		55,289.28	281,982.37	
7	1. งานสีน้ำมันเส้นช่องจอดรถ และเส้นบังคับ (ทา2ชั้น)	15.7	ตร.ม.	74.00	1,161.80	50.00	785.00	1,946.80	บัญชีวัสดุรวม
8	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	1.1 โคมไฟพร้อมหลอดLED T8 ยาว 1 x 16 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟรอยต่อ	4	ชุด	600.00	2,400.00	120.00	480.00	2,880.00	
	รวมเป็นเงิน				230,254.89		56,554.28	286,809.17	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายกามาส์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.ประธานกรรมการฯ

(สุรินทร์ สามานูง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายไตรภพ ปิ่นจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายกามาส์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน