

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลูโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

- ประเภทงาน / โครงการ อาคารศูนย์ อปพร.
- เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลลูโยะ แบบเลขที่ /2565
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านโตะเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลลูโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา
- หน่วยงานออกแบบแปลนและราย ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูโยะ
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	268,091.97	1.3056	350,020.87	เงื่อนไข
2	-งานป้ายประชาสัมพันธ์			-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			350,020.87	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินประมาณ			350,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นายกามาล์ อาแว)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นายสุรเชษฐ ลือเมฆะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายไตรภพ ปิ่นจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายกามาล์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แผนราคาก่อสร้าง

บริหารส่วนตำบลปุยยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

สภาพงาน/โครงการ อาคารศูนย์ อปพร. ขนาดกว้าง 4.43 เมตร ยาว 10.18 เมตร ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลปุยยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปุยยะ

แบบเลขที่ /2565

ประมาณการโดย นายกามาล์ อาแว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 งานรื้อถอน	1	งาน			4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	1.2 งานวางผัง	1	งาน			800.00	800.00	800.00	*
	1.3 งานดินซุกถมคืน	6.5	ลบ.ม.			99.00	643.50	643.50	
	1.3 งานทรายถมปรับระดับ	12	ลบ.ม.	280.37	3,364.44	99.00	1,188.00	4,552.44	*
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง	10	ลบ.ม.	2,355.14	23,551.40	391.00	3,910.00	27,461.40	
	2.2 งานไม้แบบ (ใช้ 70%)	23	ลบ.ฟ.	360.00	8,280.00	133.00	3,059.00	11,339.00	
	2.3 ไม้เคร่าว+ไม้ค้ำยัน(ใช้ 30%)ของไม้แบบ	7	ลบ.ฟ.	360.00	2,520.00		-	2,520.00	
	2.4 ตะปู	4	กก.	49.84	199.36		-	199.36	
	2.5 เหล็ก DB 12 มม. (39 เส้น)	0.3463	ตัน	31,047.40	10,751.71	3,300.00	1,142.79	11,894.50	
	2.6 เหล็ก RB 6 มม. (32 เส้น)	0.07104	ตัน	33,678.53	2,392.52	4,100.00	291.26	2,683.79	
	2.7 ลวดผูกเหล็ก	3.5	กก.	59.81	209.34		-	209.34	
3	งานฉาบพื้น								
	3.1 งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12x12 นิ้ว รวมปูทรายยาแนว	55	ตร.ม.	265.00	14,575.00	158.00	8,690.00	23,265.00	
	ยอดยกไป				65,843.77		23,724.55	89,568.33	

ประมาณราคาก่อสร้าง

บริหารส่วนตำบลบุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกเวหา หมู่ที่ 3 ตำบลบุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโยะ

แบบเลขที่ /2565

ประมาณการโดย นายกามาล์ อาแว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				65,843.77		23,724.55	89,568.33	
4	งานหลังคา								
	4.1 เหล็ก C กัลวาไนซ์ 150x50x20 ทน 3.00 มม. หน้า 36 กก./ท่อน	3	ท่อน	1,687.00	5,061.00	-	-	5,061.00	
	4.2 เหล็ก C กัลวาไนซ์ 125x50x20 ทน 2.80 มม. หน้า 30 กก./ท่อน	3	ท่อน	1,402.00	4,206.00	-	-	4,206.00	
	4.3 เหล็ก C กัลวาไนซ์ 100x50x20 ทน 2.80 มม. หน้า 27 กก./ท่อน	8	ท่อน	1,262.00	10,096.00	-	-	10,096.00	
	4.4 แปเหล็กล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1x 2 นิ้ว ทน 2.0 มม. หน้า 26 กก./ท่อน	18	ท่อน	571.00	10,278.00	-	-	10,278.00	
	4.5 เหล็กแผ่น ริดลอน (METAL SHEET) สีแดง ทน 4 มม	102	ม.	165.00	16,830.00	-	-	16,830.00	
	4.6 ครอบข้างเมทัลชีท	15	ม.	87.00	1,305.00	-	-	1,305.00	
	4.7 เชิงชายไม้เขอร์ร่า 1 x 8 นิ้ว	25	เมตร	87.00	2,175.00	45.00	1,125.00	3,300.00	
	4.8 ค่าแรงมุงหลังคาเหล็กริดลอน (Metal Sheet)	67	ตร.ม.	-	-	80.00	5,360.00	5,360.00	
	4.9 ค่าแรงโครงหลังคาเหล็ก รวมลวดเชื่อม	882	กก.	-	-	12.00	10,584.00	10,584.00	
	4.10 งานสีกันสนิม + สีทับ	65	ตร.ม.	65.00	4,225.00	30.00	1,950.00	6,175.00	
				-	-	-	-	-	
5	งานผนัง								
	5.1 งานก่ออิฐบล็อก	47	ตร.ม.	140.00	6,580.00	80.00	3,760.00	10,340.00	
	5.2 งานก่ออิฐช่องแสง	0.6	ตร.ม.	230.00	138.00	80.00	48.00	186.00	
	5.3 งานฉาบผนัง	94	ตร.ม.	76.00	7,144.00	82.00	7,708.00	14,852.00	
	ยอดยกไป				133,881.77		54,259.55	188,141.33	

ในราคาก่อสร้าง

บริหารส่วนตำบลโยะ อำเภอสู่โขงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

สถานที่/โครงการ อาคารศูนย์ อปพร. ขนาดกว้าง 4.43 เมตร ยาว 10.18 เมตร ตามแบบรายละเอียดที่ อนุมัติกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลโยะ อำเภอสู่โขงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโยะ

แบบเลขที่ /2565

ประมาณการโดย นายกามาล์ อาแว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ยอดยกมา				133,881.77		54,259.55	188,141.33	
6	งานประตู-หน้าต่างช่องแสง								
	6.1 ป1 รวมวงกบและอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง	3	ชุด	5,000.00	15,000.00			15,000.00	
	6.2 น1 รวมวงกบและอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง	1	ชุด	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
	6.3 น2 รวมวงกบและอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง	3	ชุด	1,600.00	4,800.00			4,800.00	
7	งานสี								
	7.1 สีน้ำพลาสติกผนัง-เพดาน	150	ตร.ม.	35.00	5,250.00	30.00	4,500.00	9,750.00	
8	งานเพดาน								
	8.1 เพดานกระเบื้องแผ่นเรียบโยหิน ขนาด 4 มม. เกรวาลเหล็กชุบสังกะสี	40	ตร.ม.	300.00	12,000.00	75.00	3,000.00	15,000.00	
9	งานไฟฟ้า								
	9.1 โคมไฟฟ้า ไม่มีครอบ หลอด LED T8 ยาว 1.20 ม. 1 x 18 วัต.	7	ชุด	350.00	2,450.00	135.00	945.00	3,395.00	
	9.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	1,800.00	
	9.3 สวิตช์ชนิดฝังผนัง	5	ชุด	100.00	500.00	80.00	400.00	900.00	
	9.4 ปลั๊กเต้าเสียบฝังผนังคู่	6	ชุด	150.00	900.00	80.00	480.00	1,380.00	
	9.5 สายไฟฟ้า ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. VAF-G	1	ม้วน	2,900.00	2,900.00		-	2,900.00	
	9.6 สายไฟฟ้า ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. VAF-G	1	ม้วน	750.00	750.00		-	750.00	
	รวมเป็นเงิน				179,781.77		64,384.55	247,816.33	

ราคาก่อสร้าง

บริหารส่วนตำบลปุยโละ อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน/โครงการ อาคารศูนย์ อปพร. ขนาดกว้าง 4.43 เมตร ยาว 10.18 เมตร ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโตะเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลปุยโละ อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปุยโละ

แบบเลขที่ /2565

ประมาณการโดย นายกามาล์ อาแว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				179,781.77		64,384.55	247,816.33	
10	งานเคาเตอร์อ่างล้างจาน				-		-	-	
	10.1 อ่างล้างจานแบบถาดเดี่ยวมีที่หัก	1	ชุด	1,050.00	1,050.00	300.00	300.00	1,050.00	
	10.2 งานเคาเตอร์เหมารวมค่าแรง	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
					-		-	-	
11	งานสุขาภิบาล				-		-	-	
	11.1 งานเดินท่อ PVC ¾ นิ้ว	24	เมตร	61.68	1,480.32	30.00	720.00	2,200.32	
	11.2 พร้อมก๊อกน้ำ	1	ชุด	120.00	120.00	25.00	25.00	145.00	
	11.2 งานท่อน้ำทิ้ง PVC 3 นิ้ว	24	เมตร	461.68	11,080.32	75.00	1,800.00	12,880.32	
	รวมเป็นเงิน							268,091.97	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกามาล์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุรเชษฐ์ ลีอณะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไตรภพ ปิ่นจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกามาล์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน