

ประมาณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

การบริหารส่วนตำบลบุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน / โครงการ: ปรับปรุงคูระบายน้ำด้วยการขุดลอก ขนาดคลองกว้าง 5.00 ม. ท้องคูกว้าง 4.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 ม. ระยะทาง 712.00 ม. ,ขนาดกว้าง 4.00 ม. ท้องคูกว้าง 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.20 ม. ระยะทาง 285.00 ม. ,ขนาดกว้าง 4.00 ม. ท้องคูกว้าง 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 ม. ระยะทาง 825.00 ม. ,ขนาดกว้าง 3.00 ม. ท้องคูกว้าง 2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ระยะทาง 120 ม. รวมระยะทาง 1,942.00 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 ,0.80 ม. 5 จุด ตามแบบรายการที่ อบรมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง: สายลาแลงออก-บาโงแบก หมู่ที่ 1-3 ตำบลบุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโยะ

แบบเลขที่ /2565

ประมาณการโดย: นายกามาล์ อาแว นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ราคาต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานลาดยาง	8,360	ตร.ม.	1.36	11,369.60	1.3752	1.87	15,635.47	
2	งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร	6,235	ลบ.ม.	30.61	190,853.35	1.3752	42.09	262,461.53	
3	งานวางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม.	20	ม.	1,120.84	22,416.78	1.3752	1,541.38	30,827.55	
4	งานวางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด 0.80 ม.	28	ม.	1,581.37	44,278.22	1.3752	2,174.69	60,891.41	
5	ดินลูกรังถมหลังท่อ	180	ลบ.ม.	198.83	35,789.76	1.3752	273.43	49,218.08	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>				304,707.71			419,034.04	

(ลงชื่อ)




ผู้ประมาณการ

(นายกามาล์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ



(นายสุรเชษฐ์ ลือเมะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายไตรภพ ปิ่นจินดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายกามาล์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน