

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเจ็ดمامู ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ที่ อบต.กำหนด

ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น N 6.09775 , E 102.010779 จุดสิ้นสุด N 6.09762 , E 102.011241

สถานที่ก่อสร้าง สายซอยเจ็ดمامู หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะเวาะ ตำบลปุโยะ อ.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปุโยะ

ประเภทงาน ทาง

ประมาณการตามแบบ งานทาง 2 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 12 ตุลาคม 2563

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	93,936.90	1.3984	131,361.35	
2	-งานป้ายประชาสัมพันธ์				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้า 0 %				
	-เงินประกันผลงาน หัก 0 %				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			131,361.35	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			131,300.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายกามาล์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....ประธานกรรมการฯ

(สุรินทร์ สามานูง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไทรภพ ปิ่นจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกามาล์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบก่อสร้าง งบประมาณ 50.00 เมตร

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 50.00 เมตร

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 50.00 เมตร

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 50.00 เมตร

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ 50.00 เมตร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย	เพิ่ม 5%	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง											
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.										
1.1	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.										
2	ทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.00	325.23	3,252.30	1.3984	454.80	-	4,548.02	4,548.02	4,548.02	
3	งานเหล็ก											
3.1	เหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	200.00	40.00	8,000.00	1.3984	55.94	-	11,187.20	11,187.20	11,187.20	
	ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	ตัน										
3.2	เหล็ก (RB) ขนาด 19 มม.	ตัน	0.10	30,441.71	3,044.17	1.3984	42,569.69	-	4,256.97	4,256.97	4,256.97	
3.3	เหล็ก (RB) ขนาด 15 มม.	ตร.ม.	200.00	375.01	75,002.07	1.3984	524.41	-	104,882.89	104,882.89	104,882.89	
4	งานคอนกรีตผิวทางหนา 0.15 ม.	เมตร										
5	รอยต่อเอนขยายตามขวาง	เมตร	-	13.52	-	1.3984	18.90	-	-	-	-	
6	รอยต่อเอนหดตามขวาง	เมตร	16.00	13.37	213.96	1.3984	18.70	-	299.20	299.20	299.20	
7	รอยต่อตามยาว	เมตร	50.00	13.42	670.88	1.3984	18.76	-	938.15	938.15	938.15	
8	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.										
9	งานใส่เหล็กถ่วง	ลบ.ม.	3.75	111.67	418.76	1.3984	156.16	-	585.60	585.60	585.60	
10	ท่อ PVC 1 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	-	82.24	-	1.3984	115.00	-	-	-	-	
11	งานสีเส้นจราจร (THERMOPLASTIC PAINT)	ตร.ม.	10.00	286.00	2,860.00	1.3984	399.94	-	3,999.42	3,999.42	3,999.42	
	สีขาว กว้าง 0.10 ม.(2 เส้นขอบทาง)	ตร.ม.	1.66	286.00	474.76	1.3984	399.94	-	663.90	663.90	663.90	
	สีเหลือง กว้าง 0.10 ม.(1 เส้นกลาง)	ตร.ม.										
	ยอดยกไป				93,936.90						131,361.35	

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	เพิ่ม 5%	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
ยอดยกมา				93,936.90						131,361.35	

จังหวัดนราธิวาส ใช้ Factor F 1.3984 ราคาน้ำมัน 22.00-22.99บาท

เงินลงทุนหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่างานต้นทุน(งานทาง)= 93,936.90 บาท Factor F = 1.3984


เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา

(นายกมล อำนวย)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(สุรินทร์ สำนอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายไพฑรภาพ ปิ่นจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายกมล อำนวย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน