

## เงื่อนไขการจ้าง

### โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสดิต-ฝายทดน้ำปุโยะ หมู่ที่ 2 ตำบลปุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

#### 1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปุโยะ จะดำเนินการโครงการ รายการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 เรื่องการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสดิต-ฝายทดน้ำปุโยะ หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลปุโยะกำหนด

#### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้การสัญจรของคนในชุมชนเข้าออกได้สะดวกขึ้น
- 2.2 มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน บ้านเรือน/ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

#### 3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
- 3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3.3 คู่สัญญาจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างตามแบบที่กำหนด
- 3.4 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- 3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรด้านการควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร หรือระดับสามัญวิศวกร และแนบรายชื่อวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพสำเนาที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เช่นสำเนาให้ครบถ้วน

#### 4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสดิต-ฝายทดน้ำปุโยะ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) โดยออกแบบชั้นโครงสร้างทางขึ้นผิวทาง กำหนดรูปราง กำหนดรูปแบบ กำหนดรายละเอียดประกอบแบบ และอื่นๆ ซึ่งมีรายการหลักๆ ดังนี้

- 4.1 งานดินเดิม (ลูกรัง) อ้างอิง มทช. 222
- 4.2 งานผิวจราจร คอนกรีต อ้างอิง มทช. 231
- 4.3 เส้นแบ่งทิศทางจราจร อ้างอิง มาตรฐานงานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร โดยใช้วัสดุเทอร์โบพลาสติกสะท้อนแสง
- 4.4 อื่นๆ ได้ระบุในรายการประกอบแบบและข้อกำหนด

#### 5. ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 65 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## 6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

จำนวนงวดในการส่งมอบ 1 งวด

งวดที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต, งานแบบหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทาง, งานรอยต่อและหยอดยางรอยต่อ, งานไหล่ทางลูกรัง, งานตีเส้นจราจร และงานอื่นๆ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต

งวดสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ -

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 1 รายการ จำนวน 1 งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 65 วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

## 7. กำหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

$$K = 0.30 + 0.10(I_t/I_o) + 0.35(C_t/C_o) + 0.10(M_t/M_o) + 0.15(S_t/S_o)$$

## 8. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดี หรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาที่สูงจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

## 9. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี

## 10. วงเงินงบประมาณ

10.1 งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 395,000 บาท

(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

10.2 ราคาากลางก่อสร้างเป็นเงิน 395,400 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

## 11. วัน เวลา และสถานที่สำหรับยื่นเอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลปุโยะ จะได้ดำเนินการเชิญผู้มีอาชีพตามโครงการดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอราคามาเสนอราคา ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปุโยะ

## 12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ



วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564